

**Bullerhantering i
Vittangi by**



TRAFIKVERKET

Bakgrund

- Ökad andel tung trafik ger upphov till ökade bullernivåer i befintlig vägmiljö.
- Prognos malmtransporter, ca 30 lastbilar i omlopp
- Trafikverket har beslutat att utföra bulleråtgärder för att förbättra boendesituationen perioden fram till att förbifarten är klar.
- Bullerutredning genomförd
- Åtgärder JA/Nej-lista.

Hur går det då till?

I leverantörens uppdrag ingår att fastställa status på befintliga fönster, fönsterdörrar och ventiler och därefter föreslå åtgärd och i samråd med beställaren fastställa åtgärd.

Fönsteråtgärderna skall utföras i bostadsrum med fönster som vetter mot eller vinkelrät mot vägen. Motsvarande gäller lokaler för undervisning, vård och omsorg. Entreprenören underrättar beställaren om planerad åtgärd på aktuell fastighet kräver bygglov. Entreprenören ska även kontrollera om fastigheten/byggnaden är byggnadsminnesförklarad, har särskilt bevarandevärde eller liknande.

Planen är att åtgärderna ska genomföras under sommar/höst 2013, under förutsättning att erforderliga medel erhålls.

Exempel på möjliga fasadåtgärder



- byten av befintliga fönster/fönsterdörrar till nya
- montage av tilläggsrutor på befintliga 2-glasfönster/fönsterdörrar inkl byte av tätningsslistor
- byten av befintliga isolerrutor inkl byte av tätningsslistor
- byten av befintliga glasrutor inkl byte av tätningsslistor
- komplettering av täta fyllningar i befintliga fönsterdörrar
- byten eller montage av tätningsslistor
- byten av/montering av nya luftventiler
- byte av entrédörrar och eventuella sidoljus (vid öppen planlösning)