KOORDINATSYSTEM

SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 17 15
SYSTEM I HÖJD: RH 2000

TECKENFÖRKLARING

MARKANSPRÅK

- GRÄNS FÖR VÄGOMRÅDE
- AVGRÄNSNING MELLAN OLIKA TYPER AV MARKANSPRÅK
- V — NYTT VÄGOMRÅDE MED VÄGRÄTT
- Vi — NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT
- T — TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT
- Vi_1 — TERRÄNGANPASSNING FÖR SÄKERHETSSTÄLLANDE AV FUNKTION FÖR FAUNAPASSAGE
- Vi_2 — OMLEDNING BÄCKAR OCH DIKEN
- Vi_3 — TRYCKBANK
- Vi_4 — DAGVATTENLEDNING
- T_1 — OMRÅDE FÖR BYGGTRAFIK, FRÅN BYGGSTART TILL SLUTBESIKTNING, DOCK LÄNGST 36 MÅNADER FRÅN BYGGSTART
- T_2 — OMRÅDE FÖR ETABLERINGSOMRÅDE OCH TILLFÄLLIGT UPPLAG, DOCK LÄNGST 36 MÅNADER FRÅN BYGGSTART
- T_3 — OMRÅDE FÖR UPPLAG AV MASSOR, FRÅN BYGGSTART TILL SLUTBESIKTNING, DOCK LÄNGST 36 MÅNADER FRÅN BYGGSTART
- T_4 — OMRÅDE FÖR TILLFÄLLIG OMLEDNING AV ALLMÄN TRAFIK, FRÅN BYGGSTART TILL SLUTBESIKTNING, DOCK LÄNGST 36 MÅNADER FRÅN BYGGSTART
- T_5 — ARBETSOMRÅDE FÖR OMLEDNING AV BÄCK, FRÅN BYGGSTART TILL SLUTBESIKTNING, DOCK LÄNGST 36 MÅNADER FRÅN BYGGSTART

VERKSAMHETER/ ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS FRÅN FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN (GÄLLER I HELA PLANEN)

- N_1 — FÖRBUDEN MOT ÅTGÄRDER INOM STRANDSKYDDSOMRÅDE (7:15 MB) GÄLLER INTE BYGGANDE AV ALLMÄN VÄG
- N_2 — SKYLDIGHETEN ATT GÖRA ANMÄLAN FÖR SAMRÅD ENLIGT 12:6 GÄLLER INTE FÖR DE VERKSAMHETER OCH ÅTGÄRDER SOM BEHÖVS FÖR ATT BYGGA VÄGEN OCH SOM FASTSTÄLLS OCH INGÅR I VÄGOMRÅDE FÖR ALLMÄN VÄG ELLER OMRÅDE FÖR TILLFÄLLIGTNYTTJANDE
- N_3 — FÖRBUDEN SOM AVSER VERKSAMHET ELLER ÅTGÄRD INOM GENERELLT BIOTOPSKYDDSOMRÅDE (7:11 ST MB) GÄLLER INTE BYGGANDE AV ALLMÄN VÄG

SKYDDSÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT

- MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV SKYDDSÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT
- Sk_1 — BULLERSKYDDSVALL
- Sk_2 — ERBJUDS BULLERSKYDDSÅTGÄRD UTANFÖR VÄGOMRÅDET
- Sk_3 — TORRTRUMMA FÖR SMÅVILT
- Sk_4 — BRO/TRUMMA SOM KONSTRUERAS MED STRANDPASSAGE FÖR DJUR, BREDD STRANDPASSAGE MINST 1 m VID MEDELHÖGVATTENFLÖDE
- Sk_5 — FAUNAPASSAGE, FRI ÖPPNING 22 m, 25 m I LÄNGDMÄTNINGENS RIKTNING VARAV MINST 10 m MED FRI HÖJD STÖRRE ÄN 5 m
- Sk_6 — VILTUTHOPP/VILTSLUSS

SÄRSKILDA BESLUT SOM TAS I SAMBAND MED FASTSTÄLLELSE

- INDRAGNING AV VÄG ELLER OMRÅDE FRÅN ALLMÄNT UNDERHÅLL

ÖVRIGA BETECKNINGAR PÅ PLANKARTAN

- TEORETISK VÄGMITT, MED LÄNGDMÄTNINGSSTRECK
- 00.00 NY VÄG, VÄGBANEKANTER MED HÖJDSÄTTNING
- MITTRÄCKE
- STRANDSKYDD
- BYGGNAD SOM BLIR INLÖST

ORIENTERINGSFIGUR BLADINDELNING



TYP AV PLAN	VÄGPLAN
GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE	GODKÄND
HANDLINGSTYP	GRANSKNINGSHANDLING
DATUM	2017-02-24
LEVERANS / ÄNDRINGS-PM	
OBJEKT	E14 TIMMERVÄGEN - STÖDE
DELOMRÅDE / BANDEL	TIMMERVÄGEN - BLÅBERGET
ANLÄGGNINGDEL	VÄG E14
OBJEKTNUMMER / KM	145300
KONSTRUKTIONSNUMMER	
BESTÄLLARE	TRAFIKVERKET
LEVERANTÖR	ÅF INFRASTRUCTURE
SKAPAD AV	A.EKSTRÖM
UPPDRAGSNUMMER	708288
GODKÄND AV	A.ÅGREN
AVDELNING	INFRA.
RITNINGSTYP	PLANKARTA
TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL	C/TEKNIKÖVERGRIPANDE
BESKRIVNING	KM 1/500 - 2/000
SKALA	1:1000
FORMAT	A1
FÖRVALTNINGSNUMMER	
RITNINGSNUMMER	1 00 C 02 04
BLAD	
NÄSTA BLAD	
BET	

PLO: 2017-02-23 13:37 X:\SUNDSVALL\708288 - E14, TIMMERVÄGEN-STÖDE -4+739-\01_DELSTRÄCKA 1\K_RITNINGAR\1\C_RITDEF\100C0204.DWG JÖNSSON SIMON

XREF
MODELL\X0107024 2017-02-23 09:52
MODELL\X0107022 2017-02-23 09:36
MODELL\X0107002 2017-02-23 09:36
MODELL\X0107001 2017-02-23 9:35
MODELL\X0107003 2017-02-9 13:34
MODELL\X0107004 2017-02-9 13:34
MODELL\X0107023 2017-02-23 09:41
MODELL\X0107013

Lager: