U1 U2 N2 N1

19+500

19+400

19+300

19+200

19+100

KM 18+999.736 = 19+000
SPÅR U1

DIKARTORP

JAKOBSBERG

SCA

BERG-
HEM

BERGHEM

NY TEKNIKBYGGNAD. ÅTKOMST SKER VIA BEFINTLIGT SERVITUT ÖVER DIKARTORP 3:6

OMRÅDE FÖR TILLFÄLLIG ARBETSVÄG MED VÄNDPLAN

NY GC-VÄG ANSLUTS MOT BEFINTLIG HÖJD

TILLFÄLLIG ARBETSVÄG

ETABLERING

ETABLERING

NY GC-VÄG

NY GC-BRO

BEFINTLIG GC-VÄG NYTTJAS TILLFÄLLIGT UNDER BYGGTIDEN

NY GC-VÄG

NY GÅNGSTIG

PASSADVÄGEN

BANVÄGEN

Skala 1:1000
0 10 20 30 40 50 100 m

Denna ritning är Trafikverkets egendom. Allt obehörigt begagnande av ritningen bevakas enligt lag.
TRAFIKVERKET

KOORDINATSYSTEM
SYSTEM I PLAN RT 90 0 GON 0:-1
SYSTEM I HÖJD RH 00

FASTIGHETSBETECKNINGAR
VEDDESTA 3:13 FASTIGHETSBETECKNING
VEDDESTA TRAKTNAMN

GRÄNSER
- GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSMARK
- GRÄNS FÖR OMRÅDE SOM TILLFÄLLIGT NYTTJAS FRÅN BYGGSTART OCH 6 ÅR FRAMÅT
- GRÄNS MELLAN ÄGANDERÄTT OCH SERVITUTSRÄTT

MARK SOM TAS I ANSPRÅK
- PERMANENT MED ÄGANDERÄTT
- PERMANENT MED SERVITUTSRÄTT OCH TILLFÄLLIGT MED NYTTJANDERÄTT FRÅN BYGGSTART OCH 6 ÅR FRAMÅT
- TILLFÄLLIGT MED NYTTJANDERÄTT FRÅN BYGGSTART OCH 6 ÅR FRAMÅT

NYA ANLÄGGNINGAR
- +13,67 NYTT SPÅR (UTAN VÄXLAR) MED ANGIVEN HÖJD PÅ SPÅR U2
- NYTT SPÅR MED VÄXLAR
- SPÅR MED SKYDDSRÄL
- +19,1 BULLERSKÄRM 1,5 M HÖG MED ANGIVEN HÖJD PÅ BULLERSKÄRMENS ÖVERKANT
- +19,1 BULLERSKÄRM 2,0 M HÖG MED ANGIVEN HÖJD PÅ BULLERSKÄRMENS ÖVERKANT
- +19,1 BULLERSKÄRM 3,0 M HÖG MED ANGIVEN HÖJD PÅ BULLERSKÄRMENS ÖVERKANT
- +19,1 ÖVERGÅNGSKÄRM MED ANGIVEN HÖJD PÅ BULLERSKÄRMENS ÖVERKANT
- U1, U2, N1, N2 SPÅRNUMMER
- TEKNIKBYGGNAD/RADIOMAST
- STÖDMUR

BEFINTLIGT
- KOMMUNGRÄNS
- FASTIGHETSGRÄNS
- TRAKTGRÄNS TILLIKA FASTIGHETSGRÄNS
- STÄNGSEL
- BYGGNAD
- VÄG / GÅNGBANEKANT
- NIVÅKURVOR
- STÖDMUR

GRUNDKARTA
GRUNDKARTAN UPPRÄTTAD 2010-05-20

UPPLYSNINGAR
BERÖRDA FASTIGHETER ENLIGT JÄRNVÄGSPLANEN FRAMGÅR AV FASTIGHETSFÖRTECKNINGEN OCH FASTIGHETSKARTA, SE PÄRM 1



UTSTÄLLNINGSHANDLING OKT 2010, REVIDERAD FEB 2011

REV	REVIDERINGEN AVSER	DATUM	KONSTRUERAD AV	GRANSKAD AV
1	Borttagande av serviceväg, flytt av teknikbyggnader, justering av gränser, skyddsräl	2011-02-28	T ANDERSSON	S ARNEMARK

WSP SAMHÄLLSBYGGNAD 121 88 STOCKHOLM-GLOBEN

TRAFIKVERKET

UPPDRAG: MÄLARBANAN BARKARBY-KALLHÄLL

(SUNDBYBERG) - KUNGSÄNGEN
BARKARBY- KALLHÄLL
KM 19+000 - KM 19+500
PLANRITNING

HANDLÄGGARE	T ANDERSSON	DATUM	2010-10-12
GRANSKAD	H SANDBORG	UPPDRAGSNR	10138083
GODKÄND	K NYBERG	ENTREPRENADNR	X 0000 0000
SKEDE	JÄRNVÄGSPLAN		
TEKNIKOMRÅDE	MARKANLÄGGNING		
KM	KM 19+000 - KM 19+500	SKALA	1:1000
RITNINGSNR PROJEKT	2582-11-110		BANDEL 445 G

KONSTRUERAD AV	GRANSKAD AV	FASTSTÄLLD AV	DATUM	FORMAT	RITNINGSNR FÖRVALTNING	BLAD	NÄSTA BL	REV
TA / WSP	S ARNEMARK		2010-10-12	A1		039	040	